数量計算書 総括表(1)

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　　要
ケレン工						
	ケレン	目視調査		m2	108.4	計第　1　表
電気防食工						
	取付金具作成			組	36.0	
	取付金具取付			組	36.0	
	アルミニウム合金陽極		1.0A 30年型	個	36.0	計第　2　表
	電位測定装置			箇所	7.0	計第　2　表
鋼板溶接工						
	鋼板	100×100×9	SM400A	枚 kg	8.0 (5.7)	計第　3　表
	ケレン		3種 St2程度	m2	0.1	計第　3　表
	水中溶接			m	3.2	計第　3　表

計第　1　表　ケレン工　計算表

細別	規格	算定式	数量
ケレン工 （目視調査）			
ケレン （目視調査）			
		マリーナ3号桟橋（マリーナ3号桟橋鋼板溶接工位置図より）	108.4 ㎡
		合計	108.4 ㎡

計第　2　表　電気防食工　計 算 表

細　別	規　格	算　定　式	数　量
電気防食工			
アルミニウム 合金陽極	1.0A 30年型		
		マリーナ3号桟橋（マリーナ3号桟橋電気防食計画図より）	36　個
		合計	36　個
電位測定装置			
		マリーナ3号桟橋（マリーナ3号桟橋電気防食計画図より）	7　箇所
		合計	7　箇所

計第　3　表　鋼板溶接工　計算表

細別	規格	算定式	数量
鋼板溶接工			
鋼板	SM400A 100×100×9		
		マリーナ３号桟橋 0.1　×　0.1　×　70.65　×　8	5.7 kg
		合計	5.7 kg
ケレン	3種 St2程度		
		マリーナ３号桟橋 0.1　×　0.1　×　8	0.1 m2
		合計	0.1 m2
水中溶接			
		マリーナ３号桟橋 0.1　×　4.0　×　8	3.2 m
		合計	3.2 m

見積単価一覧表

種　　別（Y3）		単位	県統一単価		建設物価／積算資料		その他資料	建設機械等損料表	見積もりスライド	単位	積算単価	ｺｰﾄﾞ	備　　考
			R4.10.10		2022　年　10　月								
名　　称	規　　格		ﾍﾟｰｼﾞ	単価	ﾍﾟｰｼﾞ/地区	単価							
アルミニュウム合金陽極	1.0A　30年型	個							85,067	個	85,067	F0000000001	見積
ケレン（下地処理）	3種　St2程度	m2							9,400	m2	9,400	F0000000003	見積
鋼板	SM400A　厚9×辺100×辺100（mm）	枚							1,613	枚	1,613	F0000000004	見積
電気防食工　陽極取付 [手間]	アルミ合金陽極 エアー式水中クレーン込み 護岸からの小運搬含む	個							29,265	個	29,265	FTL214	見積