

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	境港管理組合 実施設計書 当初 0 実施単価 松江A 0-05.02.01(0) 土木 【起工】R5江島幹線外臨港道路維持工事（島根年間維持）		
諸経費工種 前払率（%） 契約保証区分 市街地補正 週休2日の補正区分	当世代 13 道路維持工事 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り（2） 01 補正しない	前世代	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
道路維持					
舗装工		式			
オーバーレイ工					
表層(車道・路肩部)					
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	200	m2			施工 第0-0001号表
道路清掃工					
路面清掃工					
路面清掃(路肩部・人力)					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量 普通	3	km			施工 第0-0002号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)	8	m3			施工 第0-0003号表
整地 残土受入れ地での処理	8	m3			施工 第0-0004号表
排水施設清掃工					
側溝清掃(人力)					
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 コンクリート蓋	80	m			施工 第0-0005号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)	3	m3			施工 第0-0003号表
整地 残土受入れ地での処理	3	m3			施工 第0-0004号表
除草工					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路除草工					
除草					
除草_道路除草 肩掛け式 飛び石防護有り	100	m2			施工 第0-0006号表
直接工事費					
安全費		式			
交通誘導員		1式			
交通誘導警備員B	6	人			
共通仮設費(率分)		1式			
共通仮設費計					

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
現場管理費			1 式			
工事原価						
一般管理費等			1 式			
工事価格						
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費						
工事価格計						
消費税及地方 消費税相当額			1 式			

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0007

[名称] 表層(車道・路肩部)		[規格1] 平均幅員1.4m以上3.0m以下		[規格2] 1層当り平均仕上厚50mm	
機械構成比: 2.03%		労務構成比: 16.01%		材料構成比: 81.96%	
市場単価構成比: 0.00%					
代表機材規格	構成比	代表機材規格(東京地区)	備考	1	m2 当り
アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m 排出ガス対策型(第3次基準値)	1.30%	アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m			
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3~4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.26%	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t			
タイヤローラ 質量3~4t 排出ガス対策型(第3次基準値)	0.24%	タイヤローラ 3~4t			
その他(機械)		その他(機械)			
普通作業員	5.44%	普通作業員			
特殊作業員	3.73%	特殊作業員			
運転手(特殊)	3.72%	特殊運転手			
土木一般世話役	1.28%	土木一般世話役			
その他(労務)		その他(労務)			
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	79.08%	密粒度アスファルト混合物(20) 平均仕上厚 50mm			
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	2.57%	アスファルト乳剤 PK-4タックコート用			

施工内訳表

施工 第0-0006号表

頁0-0013

[名称] 除草_道路除草		1	m2	当り
[規格1] 肩掛け式		[規格2] 飛び石防護有り		
機械構成比: 0.61%	労務構成比: 99.39%	材料構成比: 0.00%	市場単価構成比: 0.00%	
代表機労材規格	構成比	代表機労材規格(東京地区)	備考	
草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm	0.60%	草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm		
その他(機械)		その他(機械)		
特殊作業員	57.91%	特殊作業員		
普通作業員	25.31%	普通作業員		
土木一般世話役	13.28%	土木一般世話役		
その他(労務)		その他(労務)		
単位当り積算単価				
A=1 肩掛け式 C=1 -(全ての費用)		B=1 飛び石防護有り		