

總括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	境港管理組合 実施設計書 当初 0 境港森山地区外 実施単価 松江F 0-05.02.01(0) 土木 【起工】R5森山地区外港湾施設維持修繕工事（島根年間維持）		
諸経費工種 前払率（%） 契約保証区分 市街地補正	当 世 代 28 港湾・構造物工事 40 01 金銭的保証 03 地方（影響有）		前 世 代

工事内訳表

本工事費	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	全地区共通					
	岸壁補修工					
	付属工					
	係船柱等工					
	係船柱塗装		式			
		30	m2			施工 第0-0001号表
	車止取付 1本当り質量100kg未満 30m未満	10	m			施工 第0-0002号表
	車止撤去	10	m			施工 第0-0003号表
	防舷材(本体のみ)取付 陸上・ラフテレーンクレーン (油) 10t吊 H=250mm未満	6	基			施工 第0-0004号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋込栓取付 陸上施工 H=250mm未満	6			基					施工	第0-0005号表
防舷材撤去	6			基					施工	第0-0006号表
全地区共通				式						
維持補修工										
防食工										
電気防食				個						
取付金具製作	2			組					施工	第0-0007号表
取付金具取付	2			組					施工	第0-0008号表
陽極取付 既設構造物等を基地として作業可能	2			個					施工	第0-0009号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
安全費			式			
安全監視工			1式			
安全監視船運転 FRP D 180PS型 10.0t 132kW			式			
共通仮設費（ 率分）	3		日			施工 第0-0010号表
共通仮設費計			1式			
純工事費						
現場管理費			1式			
工事原価						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等			1 式			
工事価格						
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費						
工事価格計						
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費計						

施工内訳表

施工 第0-0004号表

頁0-0009

[名称] 防舷材(本体のみ)取付				1	基	当り
[規格1] 陸上・ラフテレーンクレーン (油) 10t吊		[規格2] H=250mm未満				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
防舷材 H200	14	基			県単価	
防舷材取付【手間のみ】 H=250mm未満 陸上施工,クレーン抜き	14	基				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 10t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音	1	日				
小計 (1日当り)		日				
1基当り		基				
単位当り	1	基				
A=2 陸上・ラフテレーンクレーン (油) 10t吊 C=2 【F】防舷材(基) E=1 5基以上			B=1 H=250mm未満 D=2 台船・引船計上しない			

施工内訳表

施工 第0-0010号表

頁0-0015

[名称] 安全監視船運転

[規格1] FRP D 180PS型 10.0t 132kW

[規格2]

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A重油(ローリー) 陸上、一般	3.7	10L			
高級船員	1.20	人			
普通船員	1.20	人			
交通船 FRP製 D180PS型10.0GT	1	日			
損料(供用)	1.65	日			
単位当り	1	日			
A=1 運転1日(就業8時間)			B=1	FRP D 180PS型 10.0t 132kW	