

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	境港管理組合 実施設計書 当初 0 実施単価 松江F 0-05.03.01(0) 土木 【起工】森山緑地外維持管理業務委託		
諸経費工種 前払率(%) 契約保証区分 市街地補正 現場環境改善費・イメージアップ 前払保証有無	当世代 09 公園工事 40 01 金銭的保証 15 補正無し 12 現場環境改善費率計上なし 01 前払保証有り	前世代	

工事内訳表

本工事費	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	道路維持					
	植栽維持工		式			
	樹木・芝生管理工					
	樹木剪定		本			
	植樹管理(せん定) 高木 夏期 幹周120cm~150cm 造園修景積算マニュアル p253	9	本			施工 第0-0001号表
	道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]50本以上 夏期せん定_幹周60cm以上120cm未滿	68	本			施工 第0-0002号表
	道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]50本以上 夏期せん定_幹周60cm未滿	29	本			施工 第0-0003号表
	道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]50本以上 円筒形_樹高200cm以上300cm未滿	9	本			施工 第0-0004号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]50本以上 円筒形_樹高100cm以上200cm未満	23	本			施工 第0-0005号表
寄植剪定		m ²			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]100m ² 以上1000m ² 未満 中木	331	m ²			施工 第0-0006号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]100m ² 以上1000m ² 未満 低木	23	m ²			施工 第0-0007号表
抜根除草		m ²			
人力抜根	786	m ²			施工 第0-0008号表
機械除草 機械除草 (肩掛式)	4,560	m ²			施工 第0-0009号表
集草	5,346	m ²			施工 第0-0010号表
積込・運搬	5,346	m ²			施工 第0-0011号表

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費			1 式			
工事原価						
一般管理費等			1 式			
工事価格						
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費						
工事価格計						
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費計						

施工内訳表

施工 第0-0009号表

頁0-0014

[名称] 機械除草						1000	m2	当り
[規格1] 機械除草 (肩掛式)						[規格2]		
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
土木一般世話役	0.18	人						
特殊作業員	0.90	人						
普通作業員	0.18	人						
軽作業員	0.07	人						
草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm	0.90	日			肩掛式			
諸雑費	20	%			(労務費・機械損料の合計) × (諸雑費率)			
合計	1,000	m2						
単位当り	1	m2						
A=1 機械除草 (肩掛式)								

施工内訳表

施工 第0-0011号表

頁0-0016

[名称] 積込・運搬 [規格1]		[規格2]		1000	m ²	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
土木一般世話役	0.11	人				
普通作業員	0.33	人				
トラック運転 普通型 2t積	1.6	時間			施工 第0-0012号表	
諸雑費	2	%			労務費 + 機械損料 + 運転経費の %	
合計	1,000	m ²				
単位当り	1	m ²				
A=2 積込・運搬						

