

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	境港管理組合 実施設計書 当初 0 福浦地区 実施単価 松江G 0-06.08.01(0) 業務(H27.10-) 福浦地区福浦東物揚場改良工事「測量および設計業務委託」		
発注区分 設計業務の成果品作成区分 測量業務の成果品作成区分	当 世 代 41 一般 03 積上げ計上 02 自動計上しない	前 世 代	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水準測量					
水準測量 縦断測量	0.12	km			施工 第0-0007号表
水準測量 横断測量 (通常海岸線)	0.13	km			施工 第0-0008号表
地形測量					
現地測量					
現地測量(作業計画) 耕地/平地 縮尺 1/500	1	業務			施工 第0-0009号表
現地測量 測量面積0.002km2 耕地/平地 縮尺 1/ 500	1	式			施工 第0-0010号表
成果、協議					
報告書作成					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
報告書作成(汀線測量) 測線長:100m未満	10			断面					施工	第0-0011号表
協議・報告										
事前協議	1			回					施工	第0-0012号表
最終報告	1			回					施工	第0-0013号表
直接測量費(直接経費・成果検定費以外)計										
旅費交通費				式						
旅費交通費(率)測量業務 宿泊,滞在を伴わない業務の場合	1			式					施工	第0-0014号表
電子成果品作成費										
業務成果品費										
直接測量費 × (2.0%+0.6%)	1			式						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接経費・成果検定費計					
直接測量費計					
諸経費					
諸経費等計					
業務価格					
消費税及地方 消費税相当額					
業務委託費					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
業務価格						
消費税及地方 消費税相当額						
業務委託費						
業務価格計						
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
業務委託費計						

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0009

[名称] 測量準備(深淺測量) [規格1]		[規格2]				1	式	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
測量主任技師	0.50	人						
測量主任技師 (外業)	1.00	人						
測量技師	1.50	人						
測量技師 (外業)	1.00	人						
測量技師補	1.00	人						
測量技師補 (外業)	0.50	人						
測量助手	0.50	人						
雑材料	1	%						
単位当り	1	式						

施工内訳表

施工 第0-0004号表

頁0-0012

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [名称] 踏査(深浅測量) 1 式 当り </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> [規格1] 陸上踏査1km未満 [規格2] 海上踏査なし </div>					
交通車(ライトバン)運転 2L 69kW	0.10	日			施工 第0-0005号表
測量主任技師 (外業)	0.10	人			
測量技師 (外業)	0.10	人			
測量技師補 (外業)	0.10	人			
雑材料	1	%			
** 単位当り **	1	式			
A=2 陸上踏査1km未満 C=1 1名船員 E=0 交通船の一般管理費率 (%)			B=1 海上踏査なし D=0 交通船の現場管理費率 (%)		

施工内訳表

施工 第0-0006号表

頁0-0014

[名称] 補助基準点設置 [規格1] 50m未満		[規格2]		1	点	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
交通車(ライトバン)運転 2L 69kW	1	日			施工 第0-0005号表	
測量技師 (外業)	1	人				
測量技師補 (外業)	1	人				
測量助手 (外業)	1	人				
雑材料	1	%				
計 (1日当り)		日				
1点当り		点				
** 単位当り **	1	点			計/1日当り補助基準点設置数	
A=2 材料別途 D=1 影響なし			C=1 50m未満 E=1 影響なし			

施工内訳表

施工 第0-0008号表

頁0-0016

[名称] 水準測量				1 km 当り	
[規格1] 横断測量 (通常海岸線)		[規格2]			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通車(ライトバン)運転 2L 69kW	1	日			施工 第0-0005号表
測量技師 (外業)	1	人			
測量技師補 (外業)	1	人			
測量助手 (外業)	2	人			
雑材料	1	%			
計 (1日当り)		日			
1km当り		km			計/1日当り測量延長
** 単位当り **	1	km			
A=3 C=1 横断測量 (通常海岸線) 影響なし			B=1	影響なし	

施工内訳表

施工 第0-0010号表

頁0-0018

[名称] 現地測量

[規格1] 測量面積0.002km²

[規格2] 耕地/平地 縮尺 1/ 500

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	1.830	人			
測量技師補 (外業)	2.820	人			
測量助手 (外業)	2.460	人			
測量主任技師	0.090	人			
測量技師	0.930	人			
測量技師補	2.400	人			
直接人件費計					
機械経費	6.5	%			直接人件費 × 率
通信運搬費等	0.5	%			直接人件費 × 率
材料費	2.0	%			直接人件費 × 率
精度管理費	5	%			(直接人件費+機械経費) × 係数

施工内訳表

施工 第0-0011号表

頁0-0020

[名称] 報告書作成(汀線測量)		[規格1] 測線長:100m未満		[規格2]		100	断面	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
測量主任技師	1	人						
測量技師	2	人						
測量技師補	4	人						
測量助手	4	人						
雑材料	1	%						
合計	100	断面						
単位当り	1	断面						
A=1 測線長:100m未満								

