参考資料

※以降の添付資料は、請負金額算出のための「資料」であり、契約約款第１条に記述される「設計図書」に該当するものではありません。

積算参考資料

江島地区江島幹線（改良）工事（国補正）

数 量 計 算 書

工事区分	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数量 当初	備考
（江島地区）							
舗装工							夜間施工
	路面切削工						
		路面切削					
			路面切削工	全面切削5cm（1層） 段差すりつけ作業あり	m2	1,200	
		殻運搬					
			殻運搬（切削殻）	運搬距離 12.3km	t	141	
	オーバーレイ工						
		表層					
			表層	t=5cm 再生密粒度As 改質Ⅱ型	m2	1,200	
区画線工							
	区画線工						
		溶融式区画線					
			区画線設置（溶融式）	実線　W＝15cm	m	176	横断歩道境界線 車線境界線 中央線
			区画線設置（溶融式）	破線　W＝15cm	m	26	待機帯
			区画線設置（溶融式）	実線　W＝30cm	m	12	停止線
			区画線設置（溶融式）	ゼブラ　W＝15cm	m	37	導流帯
			区画線設置（溶融式）	ゼブラ　W＝30cm	m	72	横断歩道
			区画線設置（溶融式）	矢印・記号　W＝15cm換算	m	48	
		ペイント式区画線					
			区画線設置（ペイント式）	溶剤型_加熱式 実線　W＝15cm	m	98	外側線
仮設工							
	仮区画線工						
		仮区画線	区画線設置（ペイント式）	溶剤型_常温式 実線　W＝15cm	m	103	中央線
	交通管理工						
		交通誘導員	交通誘導員B		人	8	
運搬費							
	運搬費						
		貨物自動車 運搬費	路面切削機運搬費用	L=13.7km（往復）	回	1	基地（東出雲町）↔本工事箇所