

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	境港管理組合 実施設計書 当初 0 実施単価 松江A 0-07.03.01(0) 土木 江島幹線舗装工事(国補正)		
諸経費工種 前払率(%) 契約保証区分 市街地補正 消費税率(%) 現場環境改善費・イメージアップ 週休2日の補正区分 前払保証有無	当世代 07 舗装工事 40 01 金銭的保証 11 一般交通影響有り(1) 10 12 現場環境改善費率計上なし 12 現場閉所(月単位) 01 前払保証有り	前世代	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路修繕 夜間施工			式			
舗装工						
路面切削工						
路面切削						
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業有り	1,200		m2			施工 第0-0001号表
殻運搬(路面切削)						
殻運搬(路面切削) DID区間無し 運搬距離13.5km以下(12.0km超)	60		m3			施工 第0-0002号表
処分費等(直工分)						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 As殻					
島根宇部アスファルト合材 オーバーレイ工	141	t			
表層(車道・路肩部)					
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	1,200	m2			施工 第0-0003号表
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線					
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	176	m			施工 第0-0004号表
区画線設置(溶融式) 破線_15cm	26	m			施工 第0-0005号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) 実線_30cm	12	m			施工 第0-0006号表
区画線設置(溶融式) ゼブラ_15cm	37	m			施工 第0-0007号表
区画線設置(溶融式) ゼブラ_30cm	72	m			施工 第0-0008号表
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	48	m			施工 第0-0009号表
ペイント式区画線					
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm	98	m			施工 第0-0010号表
仮設工					
仮区画線工					
仮区画線					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(常温式) 実線_15cm	103	m			施工 第0-0011号表
交通管理工					
交通誘導警備員					
交通誘導警備員B	8	人			
直接工事費					
運搬費		式			
建設機械運搬費		1式			
建設機械の貨物自動車等による運搬 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 片道運搬距離 13.7km 往復運搬	1	回			施工 第0-0012号表
共通仮設費(率分)		1式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費			1 式			
工事原価						
一般管理費等			1 式			
工事価格						
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費						
工事価格計						

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税及地方 消費税相当額			1式			
工事費計						

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0008

[名称] 路面切削		[規格1] 全面切削6cm以下(4000m2以下)		[規格2] 段差すりつけの撤去作業有り	
機械構成比: 52.65%		労務構成比: 35.95%		市場単価構成比: 0.00%	
代表機	材規格	構成比	代表機	材規格(東京地区)	備考
路面切削機	ホイール式・廃材積込装置付・排3 切削幅2.0m×深さ23cm	32.08%	路面切削機	ホイール式・廃材積込装置付・排3 切削幅2.0m×深さ23cm	
路面清掃車	ブラシ・四輪式(走) ホッパ容量1.5m3	6.36%	路面清掃車	ブラシ・四輪式(走) ホッパ容量1.5m3	
その他(機械)			その他(機械)		
普通作業員		12.51%	普通作業員		
土木一般世話役		3.75%	土木一般世話役		
運転手(特殊)		3.60%	特殊運転手		
特殊作業員		3.47%	特殊作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
軽油	パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.32%	軽油	パトロール給油	
その他(材料)			その他(材料)		
単位当り積算単価					

施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0011

[名称] 表層(車道・路肩部)		[規格1] 平均幅員3.0m超		[規格2] 1層当り平均仕上厚50mm		1	m2	当り
機械構成比: 1.43%		労務構成比: 9.93%		材料構成比: 88.64%		市場単価構成比: 0.00%		
代表機材規格	構成比		代表機材規格(東京地区)		備考			
アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m 排出ガス対策型(2011年規制)	0.91%		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m					
<賃>タイヤローラ 質量8~20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.14%		タイヤローラ 8~20t					
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10~12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.14%		ロードローラ[マカダム] 質量10t					
その他(機械)			その他(機械)					
普通作業員	3.56%		普通作業員					
運転手(特殊)	2.04%		特殊運転手					
特殊作業員	1.98%		特殊作業員					
土木一般世話役	0.70%		土木一般世話役					
その他(労務)			その他(労務)					
再生加熱アスファルト混合物 再生改質 型密粒度(20)	85.53%		密粒度アスファルト混合物(20) 平均仕上厚 50mm					
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	2.53%		アスファルト乳剤 PK-4タックコート用					

施工内訳表

施工 第0-0004号表

頁0-0013

[名称] 区画線設置(溶融式)		1000	m	当り	
[規格1] 実線_15cm		[規格2]			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 溶融型 JIS K5665 3種1号(白色)	598.500	kg			
ガラスビーズ JIS R3301	26.250	kg			
接着用プライマー 溶融型区画線用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	42.000	L			
諸雑費	1	式			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A=2 夜間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - J=1 -(全ての費用)			H=1 -		

施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0014

[名称] 区画線設置(溶融式)		1000	m	当り	
[規格1] 破線_15cm		[規格2]			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 溶融型 JIS K5665 3種1号(白色)	598.500	kg			
ガラスビーズ JIS R3301	26.250	kg			
接着用プライマー 溶融型区画線用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	46.200	L			
諸雑費	1	式			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A=2 夜間施工 C=5 破線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - J=1 -(全ての費用)			H=1 -		

施工内訳表

施工 第0-0006号表

頁0-0015

[名称] 区画線設置(溶融式)		1000	m	当り	
[規格1] 実線_30cm					[規格2]
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 溶融型 JIS K5665 3種1号(白色)	1,186.500	kg			
ガラスビーズ JIS R3301	52.500	kg			
接着用プライマー 溶融型区画線用	52.500	kg			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	68.250	L			
諸雑費	1	式			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A=2 夜間施工 C=3 実線_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - J=1 -(全ての費用)			H=1 -		

施工内訳表

施工 第0-0007号表

頁0-0016

[名称] 区画線設置(溶融式)		1000	m	当り	
[規格1] ゼブラ_15cm			[規格2]		
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 溶融型 JIS K5665 3種1号(白色)	598.500	kg			
ガラスビーズ JIS R3301	26.250	kg			
接着用プライマー 溶融型区画線用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	49.350	L			
諸雑費	1	式			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A=2 夜間施工 C=9 ゼブラ_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - J=1 -(全ての費用)			H=1 -		

施工内訳表

施工 第0-0008号表

頁0-0017

[名称] 区画線設置(溶融式)		1000	m	当り	
[規格1] ゼブラ_30cm					[規格2]
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 溶融型 JIS K5665 3種1号(白色)	1,186.500	kg			
ガラスビーズ JIS R3301	52.500	kg			
接着用プライマー 溶融型区画線用	52.500	kg			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	80.850	L			
諸雑費	1	式			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A=2 夜間施工 C=11 ゼブラ_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - J=1 -(全ての費用)			H=1 -		

施工内訳表

施工 第0-0009号表

頁0-0018

[名称] 区画線設置(溶融式)		1000	m	当り	
[規格1] 矢印・記号・文字_15cm換算					[規格2]
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 溶融型 JIS K5665 3種1号(白色)	598.500	kg			
ガラスビーズ JIS R3301	26.250	kg			
接着用プライマー 溶融型区画線用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	105.000	L			
諸雑費	1	式			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A=2 夜間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - J=1 -(全ての費用)			H=1 -		

施工内訳表

施工 第0-0010号表

頁0-0019

[名称] 区画線設置(ペイント式)		1000	m	当り	
[規格1] 溶剤型(加熱式) 実線_15cm		[規格2]			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント ペイント型 溶剤型 加熱用 JIS K5665 2種B(白色)	72.100	L			
ガラスビーズ JIS R3301	60.770	kg			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	33.990	L			
諸雑費	1	式			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A=2 夜間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし I=1 -(全ての費用)			B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 -		

施工内訳表

施工 第0-0011号表

頁0-0020

[名称] 区画線設置(ペイント式)		1000	m	当り	
[規格1] 溶剤型(常温式) 実線_15cm		[規格2]			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント ペイント型 溶剤型 常温用 JIS K5665 1種B(白色)	51.500	L			
ガラスビーズ JIS R3301	40.170	kg			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	33.990	L			
諸雑費	1	式			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A=2 夜間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし I=1 -(全ての費用)			B=2 溶剤型(常温式) E=1 実線_15cm G=1 -		

