様式２

令和７年１１月１７日

入札参加予定者　様

境港管理組合港湾管理委員会事務局長

外港竹内南地区公共マリーナ泊地（－３．０ｍ）外埋没対策工事（浚渫工）の質問回答書について（通知）

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書－001	
工　事　名	外港竹内南地区公共マリーナ泊地（－３．０ｍ）外埋没対策工事（浚渫工）
入札予定日	令和７年１２月９日(火)
提出年月日	令和７年１１月１４日(金)

質問事項	回　　答
内港３号岸壁の浚渫について 共通仮設の水質汚濁防止に使用する汚濁防止枠のサイズが（枠寸法１４ｍ×１４ｍ）と明記されています。 弊社所有の汚濁防止枠は添付しました図面のとおり（枠寸法１１．７ｍ×１１．７ｍ）です。 このサイズの汚濁防止枠の使用は認められますでしょうか。	共通仮設として計上している汚濁防止枠の寸法は、土木施工単価（２５年秋号）に示された標準的な１４ｍ×１４ｍ級を採用していますが、実施工において、適切に汚濁防止が図れ、同等の効果が発現される資機材を使用する場合、枠寸法等の規格は受注者の任意となります。
内港３号岸壁の浚渫について 上記の汚濁防止枠について、（設計水深－６．４ｍの確保）とされていますが、カーテンの長さは何メートルを予定すればよろしいでしょうか。	発注時点では、作業時の水深程度の丈長が必要になると考えており、丈長6.0mのカーテンを計上していますが、起工測量における現地の水深に応じて変更することとしたいので、監督員と協議してください。