総 括 情 報 表

事務所名	境港管理組合
設計書区分	実施設計書　　当初
変更回数	0
道河川名	
適用単価	実施単価
適用単価地区	松江Ｆ
単価適用年月日	00-08.10.01(0)
諸経費体系	土木
設計書名	【起工】宇井地区宇井物揚場改良工事

	当　世　代	前　世　代
諸経費工種	28　港湾・構造物工事	
前払率（%）	40	
契約保証区分	01　金銭的保証	
市街地補正	03　地方（影響有）	
現場環境改善費･ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ	11　現場環境改善費率計上あり	
週休２日の補正区分	55　港湾漁港(R8.10～)	
前払保証有無	01　前払保証有り	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
護岸、岸壁、物揚場		式			
構造物撤去工					
取壊し工					
5BL					
コンクリート舗装版切断 ワイヤーソーイング切断　陸上切断 陸上設備 見積り	1.89	㎡			00 施工　第0 -0001号表
コンクリート撤去 ワイヤーソーイング切断品 見積り	2	個			00 施工　第0 -0007号表
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工(コンクリートブレーカ)	0.2	m3			00 施工　第0 -0008号表
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 人力施工(コンクリートブレーカ)	0.7	m3			00 施工　第0 -0009号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート取壊し はつり出し					00
見積り	1.76	m３			施工　第0 -0010号表
8BL					
コンクリート舗装版切断 ワイヤーソーイング切断　陸上切断 陸上設備					00
見積り	0.79	㎡			施工　第0 -0011号表
コンクリート撤去 ワイヤーソーイング切断品					00
見積り	1	個			施工　第0 -0007号表
コンクリート舗装版切断 カッター切断、厚t=350					00
見積り	6.16	m			施工　第0 -0013号表
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 人力施工(コンクリートブレーカ)					00
	2	m3			施工　第0 -0009号表
コンクリート取壊し はつり出し					00
見積り	1.15	m３			施工　第0 -0010号表
車止め撤去					
車止撤去					00
	4	m			施工　第0 -0014号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬					
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)	3	m3			00 施工　第0 -0015号表
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)	3	m3			00 施工　第0 -0016号表
処分費等（直工分）					
処分費　Co殻（無筋） 島根宇部ｱｽﾌｧﾙﾄ合材㈱	7	t			
処分費　Co殻（有筋） 島根宇部ｱｽﾌｧﾙﾄ合材㈱	7	t			
既設付属物撤去工					
防舷材撤去					
防舷材撤去	3	基			00 施工　第0 -0017号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
タラップ撤去					00
	2	基			施工　第0 -0018号表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下					00
	352	m			施工　第0 -0019号表
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工(コンクリートブレーカ)					00
	4	m3			施工　第0 -0008号表
殻運搬					
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)					00
	4	m3			施工　第0 -0015号表
処分費等（直工分）					
処分費　Co殻（無筋） 島根宇部ｱｽﾌｧﾙﾄ合材㈱					
	8	t			
上部工					
上部コンクリート工					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート					
コンクリート打設(陸上) 24-12-40 55% ポンプ車	9	m3			00 施工　第0 -0020号表
型枠					
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	23	m2			00 施工　第0 -0021号表
支保組立組外					
支保組立組外 見積り	1	式			00 施工　第0 -0022号表
支保工 パイプサポート支保 f<=40(t<=120)	3	空m3			00 施工　第0 -0024号表
鉄筋					
鉄筋工　鉄筋加工 ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.38	t			00 施工　第0 -0025号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工　鉄筋組立（一般構造物） ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.38	t			00 施工　第0 -0026号表
鉄筋工　鉄筋加工 ＳＤ３４５・Ｄ１６～Ｄ２５	0.2	t			00 施工　第0 -0027号表
鉄筋工　鉄筋組立（一般構造物） ＳＤ３４５・Ｄ１６～Ｄ２５	0.2	t			00 施工　第0 -0028号表
ケミカルアンカー					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30㎜以上200㎜未満	127	孔			00 施工　第0 -0029号表
ケミカルアンカー D13×70(R-12SN)ショートサイズ 見積り	127	個			00 施工　第0 -0030号表
チッピング					
コンクリート表面はつり 陸上	8	m2			00 施工　第0 -0031号表
付属工					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
防舷材工					
防舷材					
埋込栓取付 陸上施工 H=250～500㎜未満	3	基			00 施工　第0 -0034号表
防舷材(本体のみ)取付 陸上・ラフテレーンクレーン（油）16t吊 H=250～500㎜未満	3	基			00 施工　第0 -0035号表
梯子取付 ラフテレーンクレーン（油）16t吊	2	基			00 施工　第0 -0036号表
車止・縁金物工					
車止					
車止取付 1本当り質量100kg未満 30m未満	4	m			00 施工　第0 -0037号表
縁金物					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
縁金物取付 アルミ製100×100					00
見積り	176	m			施工　第0 -0038号表
防食工					
電気防食					
取付金具製作					00
	35	組			施工　第0 -0039号表
取付金具取付					00
	35	組			施工　第0 -0040号表
陽極取付 既設構造物等を基地として作業可能					00
	35	個			施工　第0 -0041号表
仮設工					
足場工					
		式			
足場					
		式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場組立・解体					00
見積り	1	式			施工　第0 -0042号表
足場設置・撤去					00
見積り	1	式			施工　第0 -0043号表
直接工事費					
		式			
事業損失防止施設費					
		1式			
水質汚濁防止膜（港湾・漁港漁場）					
		m			
汚濁防止膜設置 設置					00
	20	m			施工　第0 -0044号表
汚濁防止膜撤去 撤去					00
	20	m			施工　第0 -0045号表
汚濁防止膜移設					00
	20	m			施工　第0 -0046号表
汚濁防止膜レンタル料 単独フロート（＃300） 使用日数　56日 建設物価10月P.827					00
	1	スパン			施工　第0 -0047号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
汚濁防止膜保守管理					00
	1	式			施工　第0 -0048号表
汚濁防止膜清掃					00
	40	㎡			施工　第0 -0049号表
現場環境改善費・ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ経費					
		1式			
共通仮設費（率分）					
		1式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
		1式			
工事原価					
一般管理費等					
		1式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
工事価格					
消費税及地方消費税相当額		1式			
工事費					
工事価格計					
消費税及地方消費税相当額		1式			
工事費計					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

[名　称]　コンクリート舗装版切断　　1.89　　㎡　　当り
[規格１]　ワイヤーソーイング切断　陸上切断　　[規格２]　陸上設備
見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート切断用穿孔工 0.35m/孔×3孔	1.05	m			施工　第0-0002号表 見積り
ワイヤーソーイング切断	1.89	㎡			施工　第0-0004号表 見積り
＊＊＊合計＊＊＊	1.89	㎡			
＊＊単位当り＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

[名　称]　コンクリート切断用穿孔工　　1　　m　　当り
[規格１]　0.35m/孔×3孔　　[規格２]
見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.667	人			
特殊作業員	0.667	人			
普通作業員	0.667	人			
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 最大穿孔径φ250㎜	0.667	日			
機-16_発動発電機運転 ディーゼル5kVA 普通型	0.667	日			施工　第0-0003号表
ダイヤモンドビット 外径53.1㎜ コンクリート削孔用	0.784	個			
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径2ｲﾝﾁ、外径53±1㎜　0.392個/m×4個	1.568	個			建設物価10月　P.783、積算資料10月P.305
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径2ｲﾝﾁ、外径53±1㎜	0.196	個			建設物価10月　P.783、積算資料10月P.305
雑材料	6	%			労務費の合計6%
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

[名　称]　機-16_発動発電機運転　　1　日　当り
[規格１]　ディーゼル5kVA　　[規格２]　普通型

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.00	L			
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量5kVA 低騒音	1.18	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=1　ディーゼル5kVA C=1.18　機械賃料数量(供用日/日)			B=5　燃料消費量(L/日) D=1　普通型		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

[名　称]　ワイヤーソーイング切断　　1　　㎡　　当り

[規格１]　　[規格２]

見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	2	人			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	4	人			
潜水士	2	人			
潜水連絡員	2	人			
潜水送気員	2	人			
クレーン付トラック運転 4t積級_2.9t吊 就業8時間	2	日			施工　第0-0005号表
コンクリート壁面カッタ[直付式ワイヤソー] ワイヤ接触長さ2m	2	日			建設機械等損料表R8 P.327
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 普通型	2	日			施工　第0-0006号表
ダイヤモンドワイヤー	2.2	m			見積り55,000円/m
雑材料	15	%			労務費＋機械費の合計15%

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

[名　称]　ワイヤーソーイング切断　　1　㎡　当り

[規格１]　　[規格２]

見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊単位当り＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

[名　称]　クレーン付トラック運転　　1　日　当り
[規格１]　4t積級_2.9t吊　　[規格２]　就業8時間

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	29	L			
運転手(特殊)	1	人			
トラック クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	5.4	時間			
損料(供用)	1.21	日			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=3　4t積級_2.9t吊					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

[名　称]　機-16_発動発電機運転　　1　日　当り
[規格１]　ディーゼル45kVA　　[規格２]　普通型

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	36.00	L			
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量45kVA 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.18	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=8　ディーゼル45kVA C=1.18　機械賃料数量(供用日/日)			B=36　燃料消費量(L/日) D=1　普通型		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

[名　称]　コンクリート撤去　　1　個　当り
[規格１]　ワイヤーソーイング切断品　　[規格２]
見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	1	人			
とび工	1	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 12～13吊,オペレータ付 排出ガス対策型(～排2014含)	1	日			
雑材料	12	%			労務費の合計12%
＊＊単位当り＊＊	1	個			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

[名　称]　構造物とりこわし工(無筋構造物)　　1　　m3　　当り
[規格１]　人力施工(コンクリートブレーカ)　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 D=1　時間的制約なし			B=2　人力施工(コンクリートブレーカ)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

[名　称]　構造物とりこわし工(鉄筋構造物)　　1　　m3　　当り
[規格１]　人力施工(コンクリートブレーカ)　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 人力施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 D=1　時間的制約なし			B=2　人力施工(コンクリートブレーカ)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

[名　称]　コンクリート取壊し　　1　　ｍ３　　当り
[規格１]　はつり出し　　[規格２]
見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	2.6	人			
特殊作業員	2.6	人			
普通作業員	2.6	人			
溶接工	2.6	人			
雑材料	15	%			労務費の合計１５%
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

[名　称]　コンクリート舗装版切断　　0.79　㎡　当り
[規格１]　ワイヤーソーイング切断　陸上切断　　[規格２]　陸上設備
見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート切断用穿孔工 0.35m/孔×2孔	0.7	m			施工　第0-0012号表
ワイヤーソーイング切断	0.79	㎡			施工　第0-0004号表 見積り
＊＊＊合計＊＊＊	0.79	㎡			
＊＊単位当り＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

[名　称]　コンクリート切断用穿孔工　　1　　m　　当り
[規格１]　0.35m/孔×2孔　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.667	人			
特殊作業員	0.667	人			
普通作業員	0.667	人			
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 最大穿孔径φ250㎜	0.667	日			
機-16_発動発電機運転 ディーゼル5kVA 普通型	0.667	日			施工　第0-0003号表
ダイヤモンドビット 外径53.1㎜ コンクリート削孔用	0.784	個			
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径2ｲﾝﾁ、外径53±1㎜　0.392個/m×4個	1.568	個			建設物価10月　P.783、積算資料10月P.305
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径2ｲﾝﾁ、外径53±1㎜	0.196	個			建設物価10月　P.783、積算資料10月P.305
雑材料	6	%			労務費の合計6%
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

[名　称]　コンクリート舗装版切断　　1　m　当り
[規格１]　カッター切断、厚t=350　　[規格２]
見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.26	人			
特殊作業員	0.26	人			
普通作業員	0.26	人			
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動 通称(切削深)40cm級ブレード径φ96cm	0.26	日			
コンクリートカッタブレード 径35cm(14インチ)	0.033	枚			
コンクリートカッタブレード 径56cm(22インチ)	0.04	枚			
コンクリートカッタブレード 径75cm(30インチ)	0.04	枚			
コンクリートカッタブレード 径95cm(38インチ)	0.04	枚			
雑材料	12	%			労務費の合計12%
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

[名　称]　車止撤去　　100　　m　　当り
[規格１]　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
車止撤去【手間のみ】 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	100	m			
＊＊＊合計＊＊＊	100	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=2　　被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

[名　称]　殻運搬　　1　　m3　　当り

[規格１]　Co(無筋)構造物とりこわし　　[規格２]　DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)

機械構成比：　39.03%　　労務構成比：　46.18%　　材料構成比：　14.79%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
運転手(一般)	46.18%		一般運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	14.79%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=61　運搬距離23.2km以下(18.5km超)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

[名　称]　殻運搬　　1　m3　当り

[規格１]　Co(鉄筋)構造物とりこわし　　[規格２]　DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)

機械構成比：　39.03%　労務構成比：　46.18%　材料構成比：　14.79%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
運転手(一般)	46.18%		一般運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	14.79%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=2　Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=61　運搬距離23.2km以下(18.5km超)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

[名　称]　防舷材撤去　　1　基　当り
[規格１]　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
防舷材撤去【手間のみ】 H=250㎜～500㎜未満 クレーン抜き	5	基			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(排1～3,2011,2014)低騒音	1	日			
小計(1日当り)		日			
1基当り(日/基)		基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			
A=2　H=250㎜以上500㎜未満			B=1　ラフテレーンクレーン 16t吊		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

[名　称]　タラップ撤去　　1　基　当り
[規格１]　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
防舷材撤去【手間のみ】 H=250㎜～500㎜未満 クレーン抜き	5	基			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(排1～3,2011,2014)低騒音	1	日			
小計(1日当り)		日			
1基当り(日/基)		基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			
A=2　H=250㎜以上500㎜未満			B=1　ラフテレーンクレーン 16t吊		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

[名　称]　舗装版切断　　1　m　当り

[規格１]　コンクリート舗装版　　[規格２]　コンクリート舗装版厚15cm以下

機械構成比：　12.54%　　労務構成比：　51.33%　　材料構成比：　36.13%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	8.53%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	17.57%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		
普通作業員	7.86%		普通作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
コンクリートカッタブレード 18インチ	32.44%		コンクリートカッタ (ブレード)径18インチ		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.51%		ガソリン レギュラースタンド		
その他(材料)			その他(材料)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=2　コンクリート舗装版 E=1　-(全ての費用)			C=1　コンクリート舗装版厚15cm以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

[名　称]　コンクリート打設(陸上)　　10　　m3　　当り
[規格１]　24-12-40 55%　　[規格２]　ポンプ車

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
生コンクリート　２４－１２－４０ＢＢ W／C　５５%以下	10.2	m3			割増しを含む
上部工(陸上施工)【手間のみ】 コンクリート運搬含む ポンプ車	10	m3			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1　ポンプ車 D=1　1日ポンプ車1台50m3未満 G=1　小型車割増なし			B=1　鉄筋 E=6　24-12-40 55%		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

[名　称]　型枠　　1　　m2　　当り

[規格１]　一般型枠　　[規格２]　鉄筋・無筋構造物

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
型わく工	46.74%		型枠工		
普通作業員	25.15%		普通作業員		
土木一般世話役	9.42%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=1　鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

[名　称]　支保組立組外　　1　　式　　当り

[規格１]　　[規格２]

見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	6	人			
とび工	12	人			
普通作業員	6	人			
潜水士	6	人			
潜水連絡員	6	人			
潜水送気員	6	人			
ラフテレーンクレーン　（賃料） 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　１６ｔ吊	6	日			
支保工賃料 賃料日数29日間	5.8	t			施工　第0-0023号表 見積り
雑材料	10	%			労務費＋機械費の合計10%
＊＊単位当り＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

[名　称]　支保工賃料　　1　　t　　当り
[規格１]　賃料日数29日間　　[規格２]
見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設支保工賃料 吊桁、吊材、水平材、斜材、継ぎ材、足場 加工費、整備費等含む	29	t・日			見積り3,800円/t・日
＊＊単位当り＊＊	1	t			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

[名　称]　支保工　　100　　空m3　　当り
[規格１]　パイプサポート支保　　[規格２]　f<=40(t<=120)

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	2.600	人			
型わく工	4.700	人			
とび工	2.200	人			
普通作業員	5.100	人			
諸雑費	15	%			
＊＊＊合計＊＊＊	100	空m3			
＊＊単位当り＊＊	1	空m3			
A=1　　パイプサポート支保			B=1　　f<=40(t<=120)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

[名　称]　鉄筋工　鉄筋加工　　1　　t　　当り
[規格１]　ＳＤ３４５・Ｄ１３　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.200	人			
鉄筋工	2.300	人			
普通作業員	0.200	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.040	日			
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13	1.030	t			
諸雑費	12	%			
＊＊単位当り＊＊	1	t			
A=1　　加工			C=5　　ＳＤ３４５・Ｄ１３		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

[名　称]　鉄筋工　鉄筋組立（一般構造物）　　1　　t　　当り
[規格１]　ＳＤ３４５・Ｄ１３　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.500	人			
鉄筋工	3.500	人			
普通作業員	0.300	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.110	日			
諸雑費	8	%			
＊＊単位当り＊＊	1	t			
A=2　組立 C=5　ＳＤ３４５・Ｄ１３			B=1　一般構造物		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

[名　称]　鉄筋工　鉄筋加工　　1　　t　　当り
[規格１]　ＳＤ３４５・Ｄ１６～Ｄ２５　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.100	人			
鉄筋工	1.700	人			
普通作業員	0.200	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.040	日			
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D16～25	1.030	t			
諸雑費	12	%			
＊＊単位当り＊＊	1	t			
A=1　　加工			C=6　　ＳＤ３４５・Ｄ１６～Ｄ２５		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

[名　称]　鉄筋工　鉄筋組立（一般構造物）　　1　　t　　当り
[規格１]　ＳＤ３４５・Ｄ１６～Ｄ２５　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.400	人			
鉄筋工	2.900	人			
普通作業員	0.200	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.110	日			
諸雑費	8	%			
＊＊単位当り＊＊	1	t			
A=2　組立 C=6　ＳＤ３４５・Ｄ１６～Ｄ２５			B=1　一般構造物		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

[名　称]　コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　　1　孔　当り

[規格１]　削孔深さ30㎜以上200㎜未満　　[規格２]

機械構成比：　2.05%　労務構成比：　95.59%　材料構成比：　2.36%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>発動発電機（ガソリン発動機） 定格容量2kVA 低騒音	0.98%		発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA		
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40㎜	0.69%		電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40㎜		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	45.66%		特殊作業員		
普通作業員	18.58%		普通作業員		
土木一般世話役	13.48%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリン レギュラースタンド		
その他(材料)			その他(材料)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　削孔深さ30㎜以上200㎜未満					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

[名　称]　ケミカルアンカー　　1　　個　　当り
[規格１]　D13×70(R-12SN)ショートサイズ　　[規格２]
見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.025	人			
特殊作業員	0.025	人			
普通作業員	0.025	人			
ケミカルアンカー D13×70(R-12SN)ショートサイズ	1	個			見積り352円/個
雑材料	15	%			労務費の合計15%
＊＊単位当り＊＊	1	個			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

[名　称]　コンクリート表面はつり　　100　　m2　　当り
[規格１]　陸上　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
空気圧縮機運転（賃料） エンジン　7.5～7.8m3/min 排出ガス対策型	1	日			施工　第0-0032号表
さく岩機運転 コンクリートブレーカ20kg級	3	日			施工　第0-0033号表
特殊作業員	3	人			
雑材料	0.5	%			
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
A=1　　陸上					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

[名　称]　空気圧縮機運転（賃料）　　1　日　当り
[規格１]　エンジン　7.5～7.8m3/min　　[規格２]　排出ガス対策型

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	59.0	L			日当り軽油消費量
空気圧縮機賃料 吐出量7.5～7.8m3/min 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.67	供用日			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=5　エンジン　7.5～7.8m3/min C=1.67　空気圧縮機賃料数量			B=59　日当り軽油消費量 D=2　排出ガス対策型		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

[名　称]　さく岩機運転　　1　日　当り
[規格１]　コンクリートブレーカ20kg級　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
さく岩機 コンクリートブレーカ 通称20kg級	1	日			
損料（供用）	1.71	日			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=2　コンクリートブレーカ20kg級					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

[名　称]　埋込栓取付　　1　基　当り
[規格１]　陸上施工　　[規格２]　H=250～500㎜未満

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋込金具 H250 V型	9	セット			建設物価10月P.352、積算資料P.481
埋込栓取付 H=250㎜～500㎜未満 陸上施工	9	基			市場単価
小計（1日当り）		日			
1基当り		基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			
A=1　陸上施工 C=3　【F】埋込栓(基) E=2　5基未満			B=2　H=250～500㎜未満 D=2　後付け		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

[名　称]　防舷材(本体のみ)取付　　1　基　当り
[規格１]　陸上・ラフテレーンクレーン（油）16t吊　　[規格２]　H=250～500㎜未満

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
防舷材（本体） H250 V型	9	基			建設物価10月P.352、積算資料P.481
防舷材取付【手間のみ】 H=250㎜～500㎜未満 陸上施工,クレーン抜き	9	基			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(排1～3,2011,2014)低騒音	1	日			
小計（1日当り）		日			
1基当り		基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			
A=3　陸上・ラフテレーンクレーン（油）16t吊 C=4　【F】防舷材(基) E=2　5基未満			B=2　H=250～500㎜未満 D=2　台船・引船計上しない		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

[名　称]　梯子取付　　1　基　当り
[規格１]　ラフテレーンクレーン（油）16t吊　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
梯子 補助梯子含む	14	基			建設物価10月P.352、積算資料P.481
梯子取付【手間のみ】 H=250㎜未満 陸上施工,クレーン抜き	14	基			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(排1～3,2011,2014)低騒音	1	日			
小計（1日当り）		日			
1基当り		基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			
A=1　ラフテレーンクレーン（油）16t吊			B=5　【F】梯子(基)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

[名　称]　車止取付　　100　　m　　当り
[規格１]　1本当り質量100kg未満　　[規格２]　30m未満

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
車止め コラムガード150*150同等品	100	m			建設物価10月P.353、積算資料P.483
車止取付(先付)【手間のみ】 二次製品 クレーン抜き	100	m			
＊＊＊合計＊＊＊	100	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=1　1本当り質量100kg未満 C=1　【F】車止(m) E=2　車止取付が後付けの場合			B=1　標準クレーン無し D=2　30m未満		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

[名　称]　縁金物取付　　1　m　当り
[規格１]　アルミ製100×100　　[規格２]
見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.1	人			
特殊作業員	0.1	人			
普通作業員	0.1	人			
はつり工	0.1	人			
左官	0.1	人			
アルミ製コーナー材 ノーマルタイプ/プレート固定 100×100	1	m			見積り21,100円/m
雑材料	30	%			労務費の合計30%
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

[名　称]　取付金具製作　　30　　組　　当り
[規格１]　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
取付金具製作【材工共】	30	組			
＊＊＊合計＊＊＊	30	組			
＊＊単位当り＊＊	1	組			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0040号表

[名　称]　取付金具取付　　30　　組　　当り
[規格１]　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
取付金具取付【手間のみ】 　クレーン抜き	30	組			
＊＊＊合計＊＊＊	30	組			
＊＊単位当り＊＊	1	組			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0041号表

[名　称]　陽極取付　　1　個　当り
[規格１]　既設構造物等を基地として作業可能　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
陽極 耐用30年型 発生電流3.5A	18.0	個			建設物価10月P.353、積算資料P.483
陽極取付【手間のみ】 アルミ合金陽極 クレーン込み	18.0	個			市場単価
小計（1日当り）		日			
1個当り		個			
＊＊単位当り＊＊	1	個			
A=1　既設構造物等を基地として作業可能			B=2　【F】アルミニウム合金陽極		(個)

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0042号表

[名　称]　足場組立・解体　　1　　式　　当り

[規格１]　　[規格２]

見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	3	人			
とび工	6	人			
普通作業員	3	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 12～13吊,オペレータ付 排出ガス対策型(～排2014含)	2	日			
雑材料	6	%			労務費の合計5%
＊＊単位当り＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0043号表

[名　称]　足場設置・撤去　　1　式　当り
[規格１]　[規格２]
見積り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	2	人			
とび工	4	人			
普通作業員	2	人			
潜水士	2	人			
潜水連絡員	2	人			
潜水送気員	2	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 12～13吊,オペレータ付 排出ガス対策型(～排2014含)	2	日			
雑材料	6	%			労務費の合計6%
＊＊単位当り＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0044号表

[名　称]　汚濁防止膜設置　　120　　m　　当り
[規格１]　設置　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
汚濁防止膜設置【手間のみ】 陸上クレーン込み	120.0	m			市場単価
＊＊＊合計＊＊＊	120	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=1　　設置					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0045号表

[名　称]　汚濁防止膜撤去　　120　　m　　当り
[規格１]　撤去　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
汚濁防止膜撤去【手間のみ】 陸上クレーン込み	120.0	m			市場単価
＊＊＊合計＊＊＊	120	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=2　　撤去					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0046号表

[名　称]　汚濁防止膜移設　　120　　m　　当り
[規格１]　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
汚濁防止膜移設	120	m			市場単価
＊＊＊合計＊＊＊	120	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0047号表

[名　称]　汚濁防止膜レンタル料　　1　　スパン　当り
[規格１]　単独フロート（＃300）　　[規格２]　使用日数　56日
建設物価10月P.827

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
汚濁防止膜レンタル料	1	スパン			
＊＊単位当り＊＊	1	スパン			
A=1　単独フロート C=211260　汚濁防止膜レンタル料（1スパン当り）			B=56　使用日数		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0048号表

[名　称]　汚濁防止膜保守管理　　1　式　当り
[規格１]　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
汚濁防止膜点検【手間のみ】 海上目視点検(作業船なし) 200m未満	19.00	回			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=2　海上目視点検(作業船なし) E=56　対象期間(日)			C=1　施工延長 200m未満		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0049号表

[名　称]　汚濁防止膜清掃　　100　　㎡　　当り
[規格１]　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン　（賃料） 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊	0.1	日			
普通作業員	0.5	人			
雑材料	0.5	%			
＊＊＊合計＊＊＊	100	㎡			
＊＊単位当り＊＊	1	㎡			